

## 撮影箇所一覧表（出来形管理）【第4編 河川編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度		
4	河川編	1	7		護岸付属物工	幅 高さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	4-1-7-4	
4	河川編	1	10	8	杭出し水制工	径 杭長	1 施工箇所に1回 〔打込み前〕	代表箇所 各1枚	4-1-10-8	
						幅 方向	1 施工箇所に1回 〔施工後〕			
4	河川編	1	13	3	配管工	配管状況	100m又は1 施工箇所に 1回 〔施工後〕	不要	4-1-13-3	
4	河川編	1	13	4	ハンドホール工	厚さ 幅 高さ	1 00m又は1 施工箇所に 1回 〔施工後〕	不要	4-1-13-4	
4	河川編	3	5	6	1	函渠工（本体工）	厚さ 幅 内空幅 内空高	1 施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	4-3-5-6
4	河川編	3	5	6	2	函渠工 （ヒューム管） （PC管） （コルゲートパイプ） （ダクタイル鋳鉄管）	据付状況	120m又は1 施工箇所に 1回 〔巻立前〕	不要	4-3-5-6

## 撮影箇所一覧表（出来形管理）【第4編 河川編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度		
4	河川編	3 樋門・樋管	5 樋門・樋管 本体工	7		翼壁工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	4-3-5-7
4	河川編	3 樋門・樋管	5 樋門・樋管 本体工	8		水叩工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	4-3-5-8
4	河川編	4 水門				水門	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕		
4	河川編	4 水門				扉体、戸当り及び 開閉装置		機械工事施工管理基準 (案) 参照		
4	河川編	4 水門				水門塗装		機械工事施工管理基準 (案) 参照		
4	河川編	4 水門	6 水門 7 8 9 10 11 本体工			床版工 堰柱工 門柱工 ゲート操作台工 胸壁工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚	4-4-6-7
4	河川編	4 水門	9 鋼管 管理橋 上部工	10	1	支承工 (鋼製支承)	支承受付状 況	1 スパンに1回 〔取付後〕	代表箇所 各1枚	4-4-9-10
4	河川編	4 水門	9 鋼管 管理橋 上部工	10	2	支承工 (ゴム支 承)	支承受付状 況	1 スパンに1回 〔取付後〕	代表箇所 各1枚	4-4-9-10

## 撮影箇所一覧表（出来形管理）【第4編 河川編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
4	4	12	4		地覆工	地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	4-4-12-4
4	4	12	5 6		橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	幅 高さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	4-4-12-5
4	4	12	7		検査路工	幅 高さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	4-4-12-7
4	5	6	13 14		閘門工 土砂吐工	厚さ 幅 高さ 延長	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	4-5-6-13 4-5-6-14
4	5	7	8 9 10		堰本体工 水叩工 土砂吐工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	4-5-7-8 4-5-7-9 4-5-7-10

## 撮影箇所一覧表（出来形管理）【第4編 河川編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目			摘要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度	
4	5	8	3		魚道本体工	厚さ 幅 高さ	200m又は測定箇所毎に 1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	4-5-8-3
4	5	9	2		管理橋橋台工	厚さ 天端幅 (橋軸方向) 敷幅 (橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	4-5-9-2
4	6	4	6		本体工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	4-6-4-6
4	6	4	7		燃料貯油槽工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	適宜	4-6-4-7
4	6	5	7		コンクリート床 版工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	4-6-5-7
4	7	4	6	1	本体工 (床固め本体工)	天端幅 堤幅 水通し幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	4-7-4-6
4	7	4	8	1	水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	4-7-4-8
4	7	5	6		側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚	4-7-5-6