

撮影箇所一覧表（出来形管理）【第6編 砂防編】

| 編 | 章 | 節 | 条 | 枝番 | 工種 | 写真管理項目 | | | 摘要 |
|---|---|---|---|----|-----------|----------------------------|--------------------------------|-------------|---------|
| | | | | | | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | 提出頻度 | |
| 6 | 3 | 6 | 4 | | 山腹明暗渠工 | 厚さ 幅 高さ 深さ | 120m又は1施工箇所に 1回 〔型枠取外し後〕 | 不要 | 6-3-6-4 |
| 6 | 3 | 7 | 4 | | 集排水ボーリング工 | 削孔深さ 配置誤差 | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 不要 | 6-3-7-4 |
| 6 | 3 | 7 | 5 | | 集水井工 | 偏心量 長さ 巻立て幅 巻立て厚さ | 1施工箇所に1回 〔施工後〕 | 不要 | 6-3-7-5 |
| 6 | 3 | 9 | 6 | | 合成杭工 | 偏心量 | 1施行箇所に1回 〔施工後〕 | 代表箇所 各1枚 | 6-3-9-6 |
| | | | | | | 数量 | 全数量 〔打込後〕 | | |